

Изх. № 494/25.10.2016
"НЕС - Нови Енергийни Системи" ООД

Изисквания за бесплатно въвеждане в експлоатация на отоплителни съоръжения с марката BURNiT

1) За въвеждане в експлоатация на котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия:

- ✓ Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Монтиран комин, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- ✓ Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).
- ✓ Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

2) За въвеждане в експлоатация на пелетни камини - BURNiT Comfort Plus е необходимо да са изпълнени следните условия:

2.1.) Камина с водна риза:

- ✓ Монтирана, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).
- ✓ Монтиран комин, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- ✓ Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

2.2.) Топловъздушна камина

- ✓ Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Монтирана, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).
- ✓ Осигурено електрическо захранване на 220 V.

3) За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:

- ✓ Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела)
- ✓ Монтиран комин, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- ✓ Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- ✓ Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)
- ✓ Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

Ценоразпис за отстраняване на възникнали неизправности с осигурени материали от клиента

1) Котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC-A

- Монтаж на бункер и шнек - **100.00 лв.**
- Монтаж на комин - **100.00 лв.**
- Подвързване на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) - **50.00 лв.**
- Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - **100.00 лв.**
- Монтаж на стаен термостат - **50.00 лв.**

2) Камини - BURNiT Comfort Plus

2.1.) Камина с водна риза

- Монтаж на комин - **100.00 лв.**
- Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация - **100.00 лв.**
- Монтаж на стаен термостат - **50.00 лв.**

2.2.) Топловъздушна камина

- Подвързана към коминското тяло - **100.00 лв.**

3) Горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco

- Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS – **150.00 лв.**
- Монтаж на бункер и шнек - **100.00 лв.**
- Монтаж на комин - **100.00 лв.**
- Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката) - **50.00 лв.**
- Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - **100.00 лв.**
- Монтаж на стаен термостат - **50.00 лв.**

4) Нови настройки при смяна на пелети - 45.00 лв., без включен транспорт.

5) Транспорт извън населеното място на сервиза - 0,50 лв. за километър.

НЕС –Нови Енергийни Системи ООД запазва правото си да коригира настоящия документ.

Дата на последна редакция: 25.10.2016

Мениджър Сервиз и Рекламации:

/М. Малчев/

Търговски мениджър България:

/П. Методиев/

